

附件三：（仅供参考，实际以单位现场勘查后根据工程计划编制）

序号	名称	规格	数量	单位	单价	小计	备注
1	100 轻钢 龙骨隔墙	100 竖向龙骨. 沿边龙骨. 穿心龙 骨. 卡子. 自攻螺丝. 膨胀螺丝. 双面单层 10mm 厚纸面石膏板	94	M ²			
2	墙面涂料	三批两涂. 内墙腻子, 内墙涂料	188.8	M ²			
3	新门套基 层	18 厚细木工板基 层. 3*4 木 龙骨	5	樘			
4	PVC 套 装 门 (米 黄色)	定制成品 PVC 套装门. 高 2 米. 含 锁. 五金件安装	5	套			
5	10 公 分 瓷 砖 踢 脚线	成品瓷砖踢脚线、 结构胶人工	62	M			
6	强电安装	2.5m ² 电 线 Pvc 管、五孔插 座 24 套、灯具 3 套(灯具开关)	50	M ²			
7	弱电安装	超六类网线、面板 3 套	3	处			
工程价格共计：							